08 Manual Homologacao Operacao

Base: 5412654ba274 | PDF documental | 12/10/2026

Fonte documental e permissoes do backend; codigo e CI nao atestam implantacao ou aceite.

AXE CRM 1.1 - Roteiro de homologação do primeiro acesso

Referência de código: o primeiro merge 1.1 ocorreu no commit
e53289c6128f417995ebf49d5139dbb8a337ccd7 da main.
O CI #38277499378
foi aprovado, com manifesto de origem. Commits posteriores exigem nova verificação
do SHA e do CI. CI não significa deploy ou aceite no servidor.

1. Antes de instalar ou executar alterações

- Identifique o servidor e o responsável autorizado. Não altere produção sem
autorização, backup verificado e rollback documentado.
- Registre o SHA instalado com git rev-parse HEAD e compare-o ao SHA da
execução push/main cujo CI e manifesto foram aprovados.
- Para um upgrade 1.0 > 1.1, planeje a migração aditiva do PostgreSQL:
organizations.onboarding_owner_id, onboarding_step,
onboarding_completed_at; organization_memberships.tour_status.
Faça antes backup consistente e restaure uma cópia isolada para comprovar
integridade e reversão. Não restaure diretamente sobre dados de produção.
- Nunca compartilhe .env, senhas, tokens, chaves privadas de CA ou dumps
reais como evidência. Evite mudanças de DNS, firewall, certificados, banco ou
serviços durante a mera fase de coleta.

2. Diagnóstico no host autorizado - leitura e verificação

Na raiz do repositório do servidor já instalado, execute:
git rev-parse HEAD
sudo CRM_IP=192.168.40.84 bash scripts/verificar-deploy.sh
O segundo comando verifica Nginx, Docker, role PostgreSQL, portas, redirecionamentos,
HTTPS com CA, certificado e bundle Web. Critério: 0 falhas. Ele não implanta
a versão, não atesta login nem comprova restauração.
Em uma outra máquina da mesma rede, com a CA pública legítima disponibilizada
pelo administrador (não a chave privada), execute:
export CRM_BASE_URL=https://192.168.40.84
export CRM_HTTP_URL=http://192.168.40.84
export CA_CERT=/caminho/confiavel/crm-vendas-rootCA.pem
bash scripts/smoke-externo-c12.sh

08 Manual Homologacao Operacao

Base: 5412654ba274 | PDF documental | 12/10/2026

bash scripts/smoke-onboarding-1-1.sh
A segunda verificação é propositalmente não autenticada e não destrutiva:
o health deve retornar HTTP 200 e os três endpoints de onboarding devem exigir
sessão com HTTP 401. Um 401, isoladamente, não prova que a rota existe,
pois um gateway pode responder 401 a todas as rotas. Nunca utilize -k ou
--insecure; uma CA inválida, rota ausente ou transferência incompleta deve falhar.

3. Evidências autenticadas e funcionais (testar na interface)

Em um ambiente de homologação com usuários de teste, sem utilizar dados reais:
1. Novo tenant A: registre uma empresa e entre como seu primeiro ADMIN.
Confirme que surge o wizard de quatro etapas, com progresso retomado após
logout/login. A alteração do nome deve persistir.
2. ADMIN adicional: confirme que não pode alterar o wizard reservado
ao fundador; a API deve negar alterações não autorizadas.
3. Conclusão: finalize o wizard e inicie o tour. Avance e volte; as seções
apresentadas devem corresponder apenas às permissões do perfil.
4. Demais usuários: crie um SELLER e um VIEWER de teste. No primeiro login
de cada um, o tour deve aparecer individualmente. Salve a conclusão para um
usuário e o pulo para o outro; após novo login, o tour não deve reaparecer
automaticamente. A opção Ajuda · Rever tour deve continuar disponível.
5. Tenant B: crie empresa e usuários diferentes. Verifique que o progresso
do tenant A não é acessível ou modificável por usuários do B (API e UI).
Teste também chamadas com API Key para confirmar que o recurso exige sessão.
6. Regressão comercial: realize login/logout, cadastro de empresa, contato,
oportunidade e atividade, mudança de etapa do funil, recarga da página e
persistência. Nenhum wizard/tour deve impedir cliques nas telas após
conclusão ou pulo.
7. Dados e segurança: verifique permissões, auditoria de mudança do wizard,
conexões HTTPS, ausência de http://localhost:3001 no bundle, portas
3000/3001/5432 sem exposição externa, e que envio externo de e-mails continua
desabilitado.
Registrar apenas PASS, FALHA ou NÃO EXECUTADO por cenário, data, operador,
SHA instalado, ambiente, evidência não sensível e eventual issue de correção.

4. Go/No-Go e rollback

08 Manual Homologacao Operacao

Base: 5412654ba274 | PDF documental | 12/10/2026

- GO para testes controlados: CI push/main verde no SHA escolhido, manifesto correspondente, backup restaurável em ambiente isolado, migração de dados ensaiada e autorização do operador para instalar/testar.
- GO operacional: somente depois de diagnóstico TLS/host, testes autenticados, RLS multiempresa, restauração, rollback ensaiado e aceite operacional registrado.
- NO-GO: qualquer falha de confiança TLS, login, persistência, isolamento, restauração ou perda de acesso deve bloquear liberação. A dispensa de revisão independente é uma decisão de governança e não dispensa esses controles técnicos.
- Rollback planejado: registrar o commit de origem e a compatibilidade do schema antes de migrar; restauração do banco apenas conforme procedimento aprovado. O rollback de código não equivale a rollback de dados.

O envio de e-mails por provedores externos, a incorporação de iframe de terceiros e uma publicação pública têm critérios de homologação próprios.